

PRZEDMIAR- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja SZP KOCUDZA - Wymiana opraw oświetleniowych
ADRES INWESTYCJI : Kocudza Pierwsza 29, Dzwola 23-304
INWESTOR : GMINA DZWOLA
ADRES INWESTORA : Dzwola 168, 23-304 Dzwola
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%R+S
Koszty zakupu [Kz]	%Mbezp
Zysk [Z]	%R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	%(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie: zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
- demontaż zbędnego oprzewodowania,
- drobne korekty lokalizacji punktów oświetleniowych,
- drobne naprawy tynkarskie,
- montaż nowych opraw oświetleniowych,
- prace kontrolnopomiarowe.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Termomodernizacja SZP Kocudza - Wymiana oprav oświetleniowych					
1		Demontaż istniejących oprav oświetleniowych			
1 KNNR 9 d.1 0501-05		Demontaż oprav oświetleniowych żarowych 1x100W	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
2 KNNR 9 d.1 0501-06		Demontaż oprav oświetleniowych świetłówkowych z kloszem 2x36W	szt.		
		391	szt.	391,000	
				RAZEM	391,000
3 KNNR 9 d.1 0501-06		Demontaż oprav oświetleniowych świetłówkowych z kloszem 1x36W	szt.		
		33	szt.	33,000	
				RAZEM	33,000
4 KNNR 9 d.1 0501-06		Demontaż oprav oświetleniowych świetłówkowych z kloszem 2x56W	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
5 KNNR 3 d.1 0602-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
6 Kalkulacja d.1 własna		Utylizacja zdemontowanych oprav wraz źródłami światła 2zł/1szt	szt		
		45+33+391+36	szt	505,000	
				RAZEM	505,000
2		Montaż oprav oświetleniowych			
7 KNNR 5 d.2 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A1	kpl.		
		181	kpl.	181,000	
				RAZEM	181,000
8 KNNR 5 d.2 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A2	kpl.		
		79	kpl.	79,000	
				RAZEM	79,000
9 KNNR 5 d.2 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A3	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
10 KNNR 5 d.2 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A4	kpl.		
		32	kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
11 KNNR 5 d.2 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - N1	kpl.		
		30	kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
12 KNNR 5 d.2 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - N2	kpl.		
		69	kpl.	69,000	
				RAZEM	69,000
13 KNNR 5 d.2 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - N3	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
14 KNNR 5 d.2 0502-04		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - P1	kpl.		
		55	kpl.	55,000	
				RAZEM	55,000
15 KNNR 5 d.2 0511-01		Oprawa oświetleniowa przykręcana (oświetlenie sportowe) - R1	kpl.		
		21	kpl.	21,000	
				RAZEM	21,000
16 KNNR-W 9 d.2 1201-01		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt		
		500	punkt	500,000	
				RAZEM	500,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Termomodernizacja SZP Kocudza - Wymiana opraw oświetleniowych						
1		Demontaż istniejących opraw oświetleniowych				
1	KNNR 9 0501-d.1 05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 1x100W	szt.	36,000		
2	KNNR 9 0501-d.1 06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem 2x36W	szt.	391,000		
3	KNNR 9 0501-d.1 06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem 1x36W	szt.	33,000		
4	KNNR 9 0501-d.1 06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem 2x56W	szt.	45,000		
5	KNNR 3 0602-d.1 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych	m ²	3,000		
6	Kalkulacja własna	Utylizacja zdemontowanych opraw wraz źródłami światła 2zł/1szt	szt	505,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Montaż opraw oświetleniowych				
7 d.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A1	kpl.	181,000		
8 d.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A2	kpl.	79,000		
9 d.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A3	kpl.	11,000		
10 d.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A4	kpl.	32,000		
11 d.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - N1	kpl.	30,000		
12 d.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - N2	kpl.	69,000		
13 d.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - N3	kpl.	18,000		
14 d.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - P1	kpl.	55,000		
15 d.2	KNNR 5 0511- 01	Oprawa oświetleniowa przykręcana (oświetlenie sporto- we) - R1	kpl.	21,000		
16 d.2	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt	500,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych							
2	Montaż opraw oświetleniowych							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							