

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej nr 109016L Kocudza Trzecia - Borek w miejscowości Kocudza Trzecia od km 0+230 do km 0+330.

L.P.	Nr specyfikacji technicznej	Opis	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,10
1.2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno. Średnia grubość frezowania 4 cm. Wcinki. 4,00x1,00	m2	4,00
2	NAWIERZCHNIA			
2.1	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie. Droga - 100,00x4,10	m2	410,00
2.2	D-04.03.02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych. Obmiar j/w.	m2	410,00
2.3	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową AC 16 W.Średnia gr. wyr. 4,0 cm. Obmiar j/w.	m2	410,00
2.4	D-04.03.02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych. Droga - 100,00x4,00	m2	400,00
2.5	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm po zagęszczeniu. Obmiar j/w.	m2	400,00
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
3.1	D-06.01.01	Plantowanie poboczy z obsianiem trawą.Grunt kat. I-II. 100,00x0,50x2	m2	100,00