

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DZWOLI  
ADRES INWESTYCJI : GMINA DZWOLA, DZWOLA 142  
INWESTOR : PARAFIA RZYM.-KAT. PW. MATKI BOŻEJ  
ADRES INWESTORA : 23 - 304 DZWOLA; DZWOLA 142  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Waldemar Łacek  
DATA OPRACOWANIA : 02.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>RENOWACJA KOŚCIOŁA P.W. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DZWOLI</b>					
1	45430000-0	<b>POSADZKA</b>			
1.1	45100000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie ołtarzy, obrazów, stolarki okiennej i drzwiowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-02				
1	analogia	500	m <sup>2</sup>	500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
2	KNR-W 2-02	Skucie posadzki z płytek oraz na ołtarzach bocznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1918-05				
1	analogia	822+10+8	m <sup>2</sup>	840,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840,000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie podestu przy ołtarzu głównym	m <sup>2</sup>		
d.1.	0428-01				
1	analogia	4*7	m <sup>2</sup>	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1.	0212-01				
1		(822+10+8)*0,15	m <sup>3</sup>	126,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,000</b>
1.2	45200000-9	<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>			
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wylewka betonowa C16/20 o grubości 6 cm - warstwa wyrównawcza	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-01				
2		840*0,06	m <sup>3</sup>	50,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,400</b>
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o grubości 5 - EPS200	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-03				
2		840	m <sup>2</sup>	840,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840,000</b>
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwą o grubości 5 cm EPS200	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-04				
2		840	m <sup>2</sup>	840,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840,000</b>
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzki	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01				
2		840	m <sup>2</sup>	840,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840,000</b>
9	KNR 2-02	Wykonanie jastrychu grubości 70 mm zbrojonego siatkami rabitza Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-01 +				
2	KNR 2-02				
	1106-03				
	analogia	840	m <sup>2</sup>	840,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840,000</b>
10	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-07				
2	analogia	840	m <sup>2</sup>	840,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840,000</b>
11	KNR-W 2-02	Ułożenie posadzki z kamienia naturalnego typu Granit 30x60x1, (Płytki płomieniowane, antypoślizgowe) wraz z wykonaniem projektu wizualizacji ułożenia płytek i zatwierdzeniem go w Kurii	m <sup>2</sup>		
d.1.	1111-08				
2	analogia	840	m <sup>2</sup>	840,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840,000</b>
2	45410000-4	<b>TYNKI</b>			
2.1	45100000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
12	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. Lamperie na ścianach i słupach Kościoła	m <sup>2</sup>		
d.2.	1208-02				
1		337,5*1,5	m <sup>2</sup>	506,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>506,250</b>
2.2	45410000-4	<b>REMONT ŚCIAN</b>			
13	NNRNKB	Gruntowanie ścian w miejscu zdartej lamerii - 2x	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
2	analogia	poz.12	m <sup>2</sup>	506,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>506,250</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2 analogia	Gruntowanie ścian w miejscu zdartej lamerii - guntem szczepnym	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	506,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>506,250</b>
15	KNR 4-01 d.2. 0715-04 2 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	506,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>506,250</b>
16	KNR 2-02 d.2. 1502-07 2 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze półpełnym	m <sup>2</sup>		
		506,25	m <sup>2</sup>	506,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>506,250</b>